

REFERENCJE

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

udziela referencji firmie

INFRA X sp. z o. o.
ul. Jedlińska 97, 43-220 Bojszowy

która na zlecenie Gminy Bieruń zrealizowała roboty polegające na realizacji zamówienia pn.:
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń”

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w okresie od **13.08.2020 r.** do **30.07.2021 r.**

W ramach zadania wykonano:

1. Przebudowę drogi wewnątrz osiedla mieszkaniowego, w tym:
 - a) jezdnię o dł. 405,0 m i szer. 3,50 m z kostki betonowej bezfazowej prostokątnej gr. 8 cm koloru szarego – pow. 1 259,0 m²,
 - b) wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej j.w. koloru czerwonego – pow. 482,0 m²,
 - c) 50 miejsc parkingowych z kostki betonowej j.w. koloru grafitowego – pow. 1 079,0 m²,
 - d) chodnik o łącznej dł. 21,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego – pow. 106,70 m²,
 - e) zjazd z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – pow. 5,0 m²,
 - f) odtworzenie nawierzchni asfaltowej – pow. 95,60 m²;
2. Przebudowę odwodnienia drogi:
 - a) wpusty uliczne betonowe DN 500 mm z osadnikiem bez syfonu, właz kl. D400 – 12 szt.,
 - b) rury kanalizacyjne PVC-U SN8 DN 200 mm – 93,0 m,
 - c) studnię rewizyjną z kręgów żelbetowych DN 1200 mm, właz kl. D400 – 1 szt.;
3. Budowę kanalizacji teletechnicznej:
 - a) rury HDPE 40 mm – dł. 472,0 m,
 - b) studnie kablowe rozdzielcze: SK-2 – 11 szt, SKR-2 – 2 szt.;
4. Budowę odcinka sieci elektroenergetycznej sN:
 - a) rury osłonowe dwudzielne DN 160 mm – dł. 38,60 m,
 - b) kabel typu XRUHAKXS 3x1x120/25 – dł. 187,0 m.

Wartość wykonanych prac wynosiła: **1 231 529,32 zł brutto.**

Wszystkie prace wchodzące w zakres zadania zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone w wyznaczonym terminie, zgodnie z umową nr ZP.272.20.2020 z dnia 07.08.2020 r.

BURMISTRZ MIASTA
KRYSTIAN GEZESICA